Uzupełnienie Przedmiaru

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR AT-22 0104-03 analiza indywidualna	Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach w zaprawie klejowej cienkowarstwowej - naroża zewnętrzne *listwa ochronna aluminiowa w kolorze srebrnym*	m		
		<0.03 - 0.05> 14 * 2,00	m	28,00	
		<zbiornik na glinę> (0,96 + 1,46) * 2 + 1,20 + 1,70 + 0,80	m	8,54	
		fartuchy przy umywalkach / zlewozmywakach:			
		(0,65 * 2 + 2,45 + 1,20) * 2	m	9,90	
		(0,65 + 1,00 + 1,20) * 2	m	5,70	
		(0,65 + 1,00 + 1,20) * 2	m	5,70	
		(0,60 + 1,24 + 1,20) * 2	m	6,08	
		(1,20 + 1,00) * 2	m	4,40	
		(0,85 + 2,40 + 1,20) * 1,20	m	5,34	
		(0,65 + 2,20 + 1,20) * 2	m	8,10	
		(0,65 * 2 + 2,32 + 1,20) * 2	m	9,64	
		(0,65 * 2 + 2,68 + 1,20) * 2	m	10,36	
				RAZEM	**101,76**
2	DC 20 0323-05 analiza indywidualna	Montaż luster o powierzchni do 1 m2 - lustra o wymiarach ok. 60x60cm, wklejane zamiast płytek ceramicznych, w płaszczyźnie wykończonej ściany	szt		
		14	szt	14,000	
				RAZEM	**14,000**
3	KNR AT-27 0401-03 analiza indywidualna	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie podłoża 2. Nałożenie izolacji przeciwwilgociowej 3. Wtopienie wkładki zbrojącej	m2		
		25,07 + 15,64	m2	40,71	
				RAZEM	**40,71**
4	KNR AT-27 0401-01 analiza indywidualna	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie podłoża 2. Nałożenie izolacji przeciwwilgociowej 3. Wtopienie wkładki zbrojącej	m2		
		78,48 + 4,50 + 1,98 + 1,98 + 2,21 + 1,20 + 8,23 + 3,90 + 3,42 + 4,34 + 4,78	m2	115,02	
				RAZEM	**115,02**
5	KNR AT-23 0102-02 analiza indywidualna	Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego mocowanego do podłoża wkrętami i kołkami rozporowymi w okładzinie na zaprawie klejowej cienkowarstwowej lub epoksydowej - wszystkie drzwi oddzielające pomieszczenia o różnych wykończeniach podłogi (progi aluminiowe o wysokości maksymalnej 2cm)	m		
		1,00 * 7	m	7,00	
		1,40 * 6	m	8,40	
				RAZEM	**15,40**
6	analiza indywidualna	Montaż klapy z płyt OSB 22 mm w ramie z profili nierdzewnych, podnoszonej na zawiasach wraz z możliwością zablokowania w pozycji otwartej (do ściany)	kpl.		
		<pracownia rzeźby (0.18) - na zbiorniku na glinę> 1	kpl.	1,00	
				RAZEM	**1,00**
7	analiza indywidualna	Zadaszenie systemowe, wykonane z płyt poliwęglanowych litych, na konstrukcji stalowej lub aluminiowej, z odciągami mocowanymi do ściany powyżej daszku. Kolorystyka szara lub antracytowa, dopasowana do obiektu. Szerokość zadaszenia ok. 200cm, wysięg (odległość od lica ściany) ok. 150cm. Montaż zgodnie z wytycznymi producenta systemu	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	**1,00**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
8	analiza indywidualna	Zabezpieczenie zamknięcia zsypu w poziomie terenu poprzez wykonanie nowego zadaszenia zsypu. Zadaszenie wykonać z podwójnej płyty OSB 22mm wraz z wykończeniem 2x papą termozgrzewalną (podkładowa oraz wierzchniego krycia) oraz obróbkami blacharskimi	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	**1,00**