PWSZ W RACIBORZU
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
ul. Słowackiego 55, 47-400 Racibórz
tel. 32 415 50 20 e-mail: kancelaria@pwszrac.pl

PWSZ 2/2018 Racibórz, dnia 19.10.2018 r.

Dotyczy: odpowiedzi na wniesione zapytanie przez Wykonawcę do Zamawiającego oraz modyfikacji do SIWZ w zadaniu pt. „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń części parteru na sale dydaktyczne w budynku akademika PWSZ w Raciborzu".

W dniu 17.10.2018 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie o n/w treści:

„Zamawiający musi określić ilość obwodów odbiorczych, moce odbiorników zainstalowanych na tych obwodach, jakiego typu zabezpieczenia maja być zainstalowane, różnicowoprądowe + nadmiarowo prądowe, czy może różnicowoprądowe z członem nadmiarowo prądowym?. Czy rozdzielnice mają być wyposażone w zamki, czy maja być wtynkowe czy natynkowe.
Na rzucie nie ma numeracji obwodów odbiorczych, proszę ją uzupełnić, to umożliwi dobór ilości aparatury modułowej.
Ponadto w załączonym przedmiarze w dziale 4 wyszczególnione są przewody do wykonania instalacji SSNiW, są to przewody uniepalnione, a takie się stosuje w instalacjach SAP.
W pozycji 4.12 jest przewód HTKSHekw PH9 1x2x1 – takim przewodem nie da się podłączyć sygnalizatora optyczno-akustycznego.
W pozycji 4.18 jest przewód YnTKSYekw 1x2x0,8 – do czego ma być wykorzystany, w instalacjach SSNiW nie ma zastosowania taki przewód.
Brak w przedmiarze przewodów do manipulatora i czujnika ruchu.
W pozycji 4.3 jest wymieniony „czujnik ruchu mikrofalowy" – czy chodzi o czujnik dualny PIR+MW
Pozycja 4.21 –„ komunikacja centrali" – proszę o wyjaśnienie co Zamawiający przez to rozumie?, do czego ma być podłączona projektowana centrala SSNiW".

Odpowiedź na ww. zapytanie:

W tablicach bezpiecznikowych należy zabudować wyłączniki różnicowo-prądowe tyu A, 30mA z członem nadprądowym.
Oświetlenie zabezpieczyć wyłącznikami nadprądowymi (bez członu różnicowo-prądowego).
Tablica ma być z zamkiem, jako wbudowana w ścianę.

W pozycji 4.12 w przedmiarze jest przewód HTKSHekw PH9 1x2x1 – takim przewodem nie da się podłączyć sygnalizatora optyczno-akustycznego - Poprawiono w przedmiarze na YTDY 8x0,5.

W pozycji 4.18 w przedmiarze jest przewód YnTKSYekw 1x2x0,8 – do czego ma być wykorzystany, w instalacjach SSNiW nie ma zastosowania taki przewód. - Poprawiono w przedmiarze na YTDY 8x0,5.

Brak w przedmiarze przewodów do manipulatora i czujnika ruchu – uzupełniono w przedmiarze.

W pozycji 4.3 w przedmiarze jest wymieniony „czujnik ruchu mikrofalowy" – czy chodzi o czujnik dualny PIR+MW - tak chodzi o czujnik dualny z certyfikatem zgodności z Grade 2.

PWSZ
W RACIBORZU

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
ul. Słowackiego 55, 47-400 Racibórz
tel. 32 415 50 20 e-mail: kancelaria@pwszrac.pl

Pozycja 4.21 w przedmiarze –„ komunikacja centrali" – proszę o wyjaśnienie, co Zamawiający przez to rozumie?, do czego ma być podłączona projektowana centrala SSNiW? - jest to połączenie umożliwiające podłączenie w przyszłości moduły sieci internetowej lub podłączenie linii telefonicznej do monitorowania centrali.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wprowadza modyfikacje do poprzedniej modyfikacji w przedmiarze robót z dnia 17.10.2018 r. Zmodyfikowany przedmiar robót w załączeniu.

Zgodnie z art. 12 a ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża termin składnia ofert **do 30.10.2018 r. godz. 10.00.**

KANCLERZ
dr inż. arch. Janusz Faron